Effacement de réseaux pour SDEC Energie à Isigny sur Mer

Voiries

Lignes souterraines

Réseaux

Calvados - 14

2026

Un projet mené par :

TEIM Groupe Allez

Description

Le terrassement est réalisé par aspiration dans un carrefour très passant, rendant toute fermeture de voie impossible.

La configuration du site, combinée à la présence d'un terrain particulièrement dur, nécessite l'utilisation d'un brise-roche pour fragmenter efficacement le sol. De plus, la densité des réseaux existants oblige à adopter une approche précise et sécurisée, afin de ne pas endommager les installations souterraines.

L'aspiratrice est donc mobilisée pour extraire simultanément les matériaux fragmentés, assurant à la fois rapidité, sécurité et propreté sur le chantier. Cette méthode permet de maintenir la circulation dans le carrefour tout en garantissant une intervention contrôlée et respectueuse des infrastructures existantes.

Le projet en images :

Chiffres clés

Année de livraison : 2026

Nombre de collaborateurs mobilisés : 12

Intervenants sur le projet

Maitrise d'ouvrage : SDEC ENERGIE

Typologie de client : Syndicat d'Energie

Maitrise d'oeuvre : SDEC ENERGIE

Labels

Qualifelec